

贵州大学南校区校医院修建污水处理及医疗垃圾暂存间工程概况及招标需求

一、项目名称：贵州大学南校区校医院修建污水处理及医疗垃圾暂存间

二、项目概况：主要用途为满足贵州大学南校区校医院污水处理及医疗垃圾暂存间使用需求。

工程主要内容包含:1、场地平整，基础开挖，污水处理池开挖，基础垫层和筏板基础的施工；2、钢筋绑扎和管道铺设，污水处理池钢筋混凝土墙的浇灌及污物暂存垃圾房墙体砌筑；3、污水处理钢筋混凝土顶板浇筑和医疗垃圾暂存间钢筋混凝土顶板浇筑；4、医疗垃圾暂存间外墙漆施工、门窗安装及装修工程部分。

三、资质要求：建筑工程施工总承包三级及以上资质。

四、工期：60日历天。

五、质保期：5年。

六、主要材料参数及参考品牌：

序号	主材名称	参数或参考品牌
1	300*300 白色 防滑地砖	参考品牌：东鹏、鹰牌、金意陶 (相当于或优于)
2	300*600 白色 釉面砖	参考品牌：东鹏、鹰牌、金意陶 (相当于或优于)
3	外墙真石漆涂 料	参考品牌：嘉宝莉、立邦、美涂 士漆 (相当于或优于)

4	电线、线缆	参考品牌：众邦、亨通、丰义（相当于或优于）
5	线管	参考品牌：联塑、伟星、日丰管（相当于或优于）
6	自粘防水卷材	参考品牌：多乐士、德高、东方雨虹（相当于或优于）
7	门窗	参考品牌：群升、华品、欧派（相当于或优于）

注：其他未列主材也需提供品牌、参数（无品牌之说的主材，需提供厂家）。所有主材需满足设计并不低于国家和行业现行标准以及环保标准。

贵州大学基建管理处
2023年09月27日

